

Ведомость объемов работ

Ремонт помещений второго этажа, Карагайла, Комсомольская, 2

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Работы			
1	демонтаж окна (рама- дерево, двойная) 2250*1105, с подоконником 600 мм	шт	2
2	Изготовление и установка окна ПВХ, стеклопакет 32мм, 2 открывающиеся створки (750 мм), с установкой откосов 600мм, подоконной доской 700 мм	шт	2
3	смена наполнителя подвесного потолка Армстронг (плита Ангара)	шт	150
4	восстановление облицовки стен из ГКЛ , с демонтажем старого каркаса, устройством нового, задиркой швов по серпанке	м2	4
5	наклейка обоев	м2	4
6	Окраска поверхности стен моющимися ВЭ составами, на 2 раза	м2	286
7	окраска оконных рам деревянных (2250*1105) эмалью без запаха	шт	6
8	окраска подоконных досок эмалью без запаха (600*2250)	шт	6
9	окраска откосов окон моющимися ВЭ составами	м2	26,76
10	демонтаж дверного блока 1300*2110	шт	1
11	устройство откосов ГКЛ на месте демонтированного дверного блока, с затиркой и окраской моющимися ВЭ составами	м2	1,65
12	Окраска радиаторов отопления краской для радиаторов без запаха	секций	140
13	Окраска трубопроводов отопления краской для радиаторов без запаха	м2	20,5
14	Ревизия люминисцентных светильников, при необходимости смена ламп, ЭПРА, дросселей (4*18).	шт	10
15	Установка и подключение (к существующей сети) люминисцентных светильников 4*18	шт	2
16	Прокладка кабеля 3*1,5 в кабельканале	мп	10
17	Установка автомата 10А в пластиковом боксе	шт	1
18	Вывоз строительного мусора	т	0,5

начальник ОСРР

Псковитин С.В.